



Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny
- Droga Gminna Nr 383536P

*Typowy przekrój normowany. Pikietaż lokalizacji mijanki
wg. rys. "Plan Zagospodarowania Terenu".



WARTOŚĆ POSZERZEŃ NA ŁUKACH POZIOMYCH	
Promień łuku R (m)	Poszerzenie (m)
13	4,70
14-15	3,80
16-20	2,70
21-25	2,10
26-30	1,70
31-35	1,50
36-40	1,30
41-45	1,10
46-50	1,00
51-75	0,70
76-100	0,50
101-150	0,30
151-150	0,25
>250	-


UWAGA:

- Do wykonania poboczy gruntowych, nasypów zastosować materiał z wykopów (po zdjęciu humusu) oraz z profilowania.
- Szerokość skarp i rowu zmienna zależna od rzędnej istniejącego terenu.
- Projektownymi skarpami dowiązać się do granicy pasa drogowego.
- Przekrój poprzeczny dla szerokości jezdni 5,00 m analogicznie jak dla szerokości jezdni 4,50 m.
- Projektowane rowy głębokości min. 60 cm od górnej rzędnej w osi projektowanej jezdni.

Promień łuku R (m)	Przechyłka (%)
R<50	7
50<R<60	6
60<R<75	5
75<R<100	4
100<R<150	3
R>220	2
R>250	jak na prostej

WIELKOŚĆ PRZECHYŁKI NA ŁUKACH POZIOMYCH

Jednostka Projektowa :

**STREETWISE**
Tomasz Rykowski

STREETWISE Tomasz Rykowski
13-100 Nidzica, Dobrzyń 23
TEL. 691-022-179
NIP : 984-007-64-12 REGON : 281494079
E-Mail : streetwisehu@interia.pl

Investor :

Gmina Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

Nazwa obiektu :

"Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 383536P"
Posadowo-Zgierzynka"

Temat opracowania :

"Przebudowa drogi gminnej Nr 383536P"
PRZEKROJE NORMAINE
- odcinek z mijanką

Nazwa rysunku :

PRZEKROJE NORMAINE
- odcinek z mijanką

Inte i nazwisko :

Podpis :

Nr uprawnień :

DATA :

Projektant :

tech. Zbigniew Koper

402/94/OL

Opracował :

inż. Tomasz Rykowski

BRANZA :

DROGOWA

Skala :

P.B.
1:100

BRZEC 2015

3.2