



*SZCZEGÓŁ "A"

NAW. MIEJSCA PARKINGOWE NAW. JEZDNIA




*SZCZEGÓŁ "B"

NAW. MIEJSCA PARKINGOWE NAW. CHODNIKA



*SZCZEGÓŁ "C"

NAW. ZIELEŃ NAW. JEZDNIA



LEGENDA:

NR 1a	Warstwa ścierna:	plyta azurowa MEBA o wymiarach 40x60 cm	grub. 8 cm
NR 1b	Warstwa ścierna:	kostka brukowa betonowa tęp "Holland" kolor czerwony	grub. 8 cm
NR 1c	Warstwa ścierna:	kostka brukowa betonowa tęp "Holland" kolor szary	grub. 6 cm
NR 2a	Podbudowa zasadnicza:	kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm	grub. 5 cm
NR 2b	Podbudowa zasadnicza:	kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm	grub. 15 cm
NR 3	Podbudowa pomocnicza:	grunt stabilizowany cementem C3/4, Rm=2,5 MPa	grub. 15 cm
NR 4	Podsyпка:	cementowo-piaskowa 1:4	grub. 5 cm
NR 7a	Krawężnik betonowy	15x30 cm	
NR 7b	Krawężnik betonowy	15x22 cm	
NR 8a	Ława betonowa z oporem z betonu	C8/10 dla krawężnika betonowego 15x30 cm	
NR 8b	Ława betonowa z oporem z betonu	C8/10 dla krawężnika betonowego 15x22 cm	
NR 9	Zieleń		

UWAGA:

* Analogicznie szczegół strona lewa i prawa w zależności od spadku poprzecznego obiektu inżynierskiego

Zakres Projektowa:	STRETIWISSE Tomasz Rykowski
Nazwa obiektu:	Gmina Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek
Nazwa obiektu:	"Projekt budowy parkingu w Lwówku" DROGOWA
Temat opracowania:	"Budowa parkingu"
Nazwa projektu:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
Skala:	1:100
Imię i nazwisko:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Podpis:	Nr uprawnień:
Projektant:	tech. Zbigniew Koper
Opracował:	inż. Tomasz Rykowski
402/94/OL	4